

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	76/25/08/2023/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Rębak BANDIT BEAST 2680
Nr fabryczny:	3004
Data sporządzenia raportu:	04-09-2023
Wartość rynkowa:	-



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 01-09-2023r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 76/25/08/2023/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest rębak BANDIT BEAST 2680.

Bandit Beast 2680 posiada charakterystyczny dla recyklerów Beast układ młyna "Cuttermill", który rozdrabnia materiał poprzez cięcie, łupanie lub miażdżenie. Ten system w połączeniu z szybkoobrotowym układem napędu, pozwala na łatwe rozdrabnianie materiału takiego jak gałęzie, kłody, całe drzewa, karpy korzeniowe, odpady z pozyskiwania drewna, odpady z oczyszczania powierzchni leśnych, drewno poużytkowe, drewniane słupy telefoniczne, odpady tartaczne, palety, drewno okorkowe, drewno kawałkowe nie stanowią żadnego problemu. Wykorzystywany jest również przetwarzaniu różnorodnych małowartościowych materiałów w pełnowartościowe produkty jak biomasa o wielkości frakcji od 15mm.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Rębak
Producent:	BANDIT
Typ/model:	BEAST 2680
Numer fabryczny:	3004
Przebieg:	6434h
Rok produkcji:	2000

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Typ rębaka:	Holowany
Moc silnika:	450km
Rozmiar gardzieli:	750x1524mm
Wydajność:	Do 180m/h
Wymiary:	365x982x259cm
Masa własna:	Ok. 22000kg
Ogumienie:	2x Hankook 315/80/22,5 2x GT Radial 315/80/22,5
Wyposażenie:	Pilot zdalnego sterowania

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na placu nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Operator uruchomił silnik, jego praca nie budziła zastrzeżeń, nie stwierdzono również żadnych wycieków płynów eksploatacyjnych. W trakcie oględzin uruchomiono bęben tnący oraz przeprowadzono próbę działania urządzenia bez obciążenia.

Ogumienie w stanie przeciętnym, pierwsza oś zużycie około 30%, druga zużycie około 70%.

Stan wizualny ocenia się jako dobry stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań, zabrudzeń czy śladów korozji.

Na tabliczce znamionowej nie ma informacji odnośnie roku produkcji, w związku z czym rok produkcji przyjęto na podstawie dokumentacji okazanej podczas oględzin tj. protokół zdawczo odbiorczy z prac serwisowych.

Według informacji widniejących w protokole, w 2022 roku w urządzeniu przeprowadzono następujące prace:

- Wymiana wtryskiwaczy
- Regeneracja turbosprężarki
- Wymiana alternatora
- Naprawa instalacji elektrycznej
- Wymiana płynów i filtrów eksploatacyjnych

Poza protokołem serwisowym nie okazano żadnej dokumentacji.

Dane opisane w tabelach powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych, istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności danych ze stanem faktycznym.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry adekwatny do wieku i charakteru pracy.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

























