

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	42/09/06/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Koparka gąsienicowa JCB JS145
Nr fabryczny:	JCBJS14CC81289369
Data sporządzenia raportu:	17-06-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-06-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 42/09/06/2025/CarArena STANDARD. Zlecniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Koparka gąsienicowa JCB JS145

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	JCB
Typ/model:	JS145
Numer fabryczny:	JCBJS14CC81289369
Przebieg:	3273 h
Rok produkcji:	2008

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	15 990 kg
Moc silnika:	70 kW
Maksymalny zasięg:	7,52 m
Głębokość kopania:	4,81 m
Siła zrywająca:	72,5 kN
Klimatyzacja	
Wyposażenie:	Ogrzewanie fotela operatora
Lemiesz	

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na zewnątrz niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak informacji na temat sprawności od osoby okazującej. Na koparce widoczne ślady długotrwałego postoju, ogniska korozji gąsienic i osprzętu roboczego. Silnik koparki uruchomiono za pomocą zewnętrznego źródła zasilania. Podjęto próbę podniesienia lemieszka i wykonania jazdy kontrolnej, lemiesz nie podnosi się. Wykonano próbę ruszenia w przód oraz tył pomimo opuszczonego lemieszka, koparka przesuwiała się w nieznacznym zakresie. Wykonano próbę ruchową obrotu nadwozia i ramienia koparki, praca ramienia bez uwag, nie wykryto luzów na połączeniach sworzniowych. Obrót koparki nierównomierny, wyczuwalne szarpnięcia, słyszalne stukanie. Praca silnika bez uwag. Po krótkiej chwili pracy silnik nie reagował na próby zwiększenia prędkości obrotowej, na ekranie wyświetlał się błąd: „Niskie Obr”

Stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań, śladów korozji czy starć powłoki lakierowej. A ponadto:

- Zarysowania z ogniskami korozji powierzchniowej na nadwoziu oraz ramieniu koparki
- Ogniska korozji powierzchniowej gąsienic oraz lemieszka przedniego
- Lusterko lewe rozbite

- Fotel operatora zabrudzony
- Widoczne ślady wycieków płynów eksploatacyjnych
- Brak możliwości otwarcia pokrywy komory silnika, zamek nie obraca się

Zaleca się wykonanie serwisu przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły nieadekwatny do wieku i charakteru pracy, wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



































































































