

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	103/25/07/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Koparka przeładunkowa Liebherr A 904 Litronic
Nr fabryczny:	66610327
Data sporządzenia raportu:	05-08-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 31-07-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Emilian Wesołowski zgodnie ze 103/25/07/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest koparka przeładunkowa Liebherr A 904 Litronic.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka przeładunkowa
Producent:	Liebherr
Typ/model:	A 904 Litronic
Numer fabryczny:	66610327
Czas pracy:	38336h
Rok produkcji:	2001

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Zasięg maksymalny:	8,2 m
Głębokość kopania:	5,1m
Typ silnika:	Liebherr D934 S
Moc:	99 kW
Prędkość jazdy:	do 30 km/h
Masa własna:	21000kg
Wymiary:	(dł × szer × wys): ~8,94 × 2,48 × 3,14 m

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na zewnątrz, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych, co przyczynia się do przyspieszonego zużycia elementów eksploatacyjnych oraz ryzyka postępującej korozji. Maszyna została uruchomiona przy użyciu zastępczych akumulatorów z uwagi na brak fabrycznego zestawu rozruchowego.

W trakcie oględzin wykonano próbę uruchomienia oraz test podstawowych ruchów roboczych bez obciążenia – funkcje hydrauliczne oraz jazda przebiegły poprawnie. Przewody hydrauliczne wykazują oznaki degradacji materiałowej, ponadto stwierdzono miejscowe zapocenia olejowe. Z uwagi na brak próby pod obciążeniem, nie można wykluczyć istnienia dodatkowych wad lub niesprawności.

Stan wizualny maszyny oceniono jako zły. Na powierzchni zewnętrznej widoczne są liczne ślady intensywnej eksploatacji – ogniska korozji, przetarcia lakieru, uszkodzenia elementów poszycia. Ogumienie na każdej osi jest inne, znacznie wyeksploatowane i kwalifikuje się do wymiany. Fotel operatora jest rozerwany, wnętrze kabiny silnie zabrudzone, z uszkodzeniami elementów wyposażenia. Klimatyzacja oraz ogrzewanie postojowe są niesprawne.

Stan licznika roboczogodzin odczytano zarówno z analogowego, jak i cyfrowego wskaźnika.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz udostępnionej dokumentacji:

Badanie UDT ważne do 06.2025

Księga rewizyjna

Książka serwisowa

Podsumowanie

Stan przedmiotu na dzień oględzin określa się jako zły.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.































































































