

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	57/23/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Kanałowa prasa belująca Kadant PAAL PGS 5140
Nr fabryczny:	29638
Data sporządzenia wyceny:	30-09-2025



Treść wyceny

W dniu 24-09-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 57/23/09/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Stanisław Łubiński. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest kanałowa prasa belująca Kadant PAAL PGS 5140. Służy do belowania odpadów takich jak papier, karton, gazetówka czy lekkie tworzywa, z automatycznym podwiązaniem beli.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Producent:	Kanałowa prasa belująca
Produkt:	Kadant PAAL
Model:	PGS 5140
Rok budowy:	2009
Nr fabryczny:	29638
Czas pracy:	Brak danych
Siła nacisku:	500 kN
Ciśnienie robocze układu:	270 bar
Wydajność objętościowa:	720 m ³ /h
Wydajność przy gęstości 35 kg/m³:	235 m ³ /h
Otwór załadowniczy:	1400 × 920 mm
Przekrój kanału:	750 × 1000 mm
Moc:	70kW
Zasilanie:	400 V / 50 Hz
Masa własna:	12t

Wynik oględzin

Do oględzin okazano prasę kanałową PAAL PGS 5140 w stanie rozłożonym, zdekompletowaną, przechowywaną na placu magazynowym, niezabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin nie było możliwości przeprowadzenia próby ruchowej urządzenia. Wskazano, że przed demontażem prasa pracowała z elementami zastępczymi, jednak obecnie brak możliwości weryfikacji poprawności działania.

Stwierdzono następujące braki i uszkodzenia:

Siłownik hydrauliczny (stempel): uszkodzony, wymontowany – wcześniej zastępowany elementem wypożyczonym.

Moduł sterujący niskim ciśnieniem oleju: uszkodzony, wymontowany – wcześniej prasa pracowała z modułem zastępczym.

Moduł sterujący wysokim ciśnieniem oleju: uszkodzony, wymontowany – wcześniej prasa pracowała z modułem zastępczym.

Napęd główny podajnika: brak.

Główna pompa oleju: brak.

Szafa sterująca: obecna, brak możliwości sprawdzenia w warunkach statycznych, wizualnie bez widocznych uszkodzeń. Zlokalizowana w hali magazynowej.

Podajnik taśmowy: rozłożony na części, brak możliwości oceny kompletności i stanu technicznego.

Stan wizualny konstrukcji głównej:

Stwierdzono powierzchnię korozję na elementach stalowych, typowe zarysowania i miejscowe ubytki powłoki lakierniczej.

Lokalne otarcia i zabrudzenia, wynikające z eksploatacji i długotrwałego postoju bez zabezpieczenia. Ze względu na sposób magazynowania istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych braków w ukompletowaniu. Na przedmiocie nie odnaleziono oznakowania CE.

Podczas oględzin nie okazano żadnej dokumentacji do przedmiotu.

Podsumowanie

Ze względu na brak kluczowych podzespołów oraz niemożność wykonania próby ruchowej, stan techniczny urządzenia oceniono jako niekompletny – wymagający kapitalnego remontu i uzupełnienia brakujących elementów.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.















































