

Nr zlecenia: 15/30/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/30

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN: WV1ZZZ2EZC6037657
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny: WY2081F
Model pojazdu:	Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert: 040-06090
Wersja:		Rok produkcji: 2012
Data pierwszej rejestracji	2012/04/19	
Data wykonania badania technicznego	2025/05/31	
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 2 osobowy	
Rodzaj kabiny	krótka	
Dop. masa całkowita / Ładowność	3500 kg / 1438 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna	
Rozstaw osi	3665 mm	
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 120kW (163KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy	
Norma spalin	E5	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	10	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

3	Fotel kierowcy z regulacji wysoko ci	11	System wspomagania nagłego hamowania
4	Immobilizer	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	O wietlenie przestrzeni бага owej	13	cianka działowa
6	Poduszka powietrzna kierowcy	14	Uchwyty do mocowania ładunków
7	Przygotowanie do monta u radia	15	Wska nik zu ycia okładzin hamulcowych
8	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV	16	Zamek centralny

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Drzwi boczne lewe przesuwne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KORMORAN 235/65 R16C VANPRO	5,0
Przednie prawe:	*KORMORAN 235/65 R16C VANPRO	4,9
Tylne lewe:	*KORMORAN 235/65 R16C VANPRO	5,1
Tylne prawe:	*KORMORAN 235/65 R16C VANPRO	5,2

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓ NE:	
Aktualno bada technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbało o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonywał: Jacek Urbanski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Pojazd wyposażony w zabudow sanitarn typu karetka "S" (specjalistyczna). Podczas ogl dzin brak mo liwo ci weryfikacji wyposażenia oraz poprawno ci działania. Istnieje ryzyko wyst pienia braków i wad w wyposażeniu. Wartość wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji		
2	Pokrywa przednia		Odpryski, zarysowania, ogniska korozji		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Ogniska korozji		
5	Próg	L	Ogniska korozji		

6	Próg	P	Ogniska korozji		
7	ciana boczna nadwozia	L	Ogniska korozji, odpryski		
8	ciana boczna nadwozia	P	Ogniska korozji, wgniecenia		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty pozostałościami po okleinach reklamowych, mo liwo wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		160	
2	Dach		150	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Próg	L	80	
5	Drzwi przednie	L	90	
6	Poszycie boku	L	80	
7	Błotnik tylny	L	110	
8	Drzwi tyłu nadwozia		100-120	
9	Błotnik przedni	P	110	
10	Próg	P	90	
11	Drzwi przednie	P	90	
12	Drzwi tylne	P	170	
13	Błotnik tylny	P	70	
14	Drzwi tyłu nadwozia		100-120	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, pęknięcia		
2	Zderzak tylny		Zarysowania, pęknięcia		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na rozładowany akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Przebieg zweryfikowany w bazie CEPiK

Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu